


PROPOSTA


CNPJ: 42.540.677/0001-62
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000


Kaique Alessandro S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 161951637-3



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU (PB)
LICITAÇÃO N° 000016/2024
Data: 02 de dezembro de 2024
Razão Social: Lima Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 42.540.677/0001-62
Endereço: Rua Manoel Roberto da Silva, 218, Centro
Cidade: Tavares – PB, 58753-000
Telefone: (83) 99696-2411, E-mail:lima.construcoes2021@gmail.com

PROPOSTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

COD.	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	SERV.	01	R\$ 116.030,01	R\$ 116.030,01
Total:					R\$ 116.030,01

a) Executaremos os Serviços de **CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL** de Juru –PB pelo preço global de **R\$116.030,01(cento e dezesseis mil, trinta reais e um centavo)** conforme planilha com quantitativos de preços em anexo.

b) O prazo de execução dos serviços é de 3 (três) meses, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Kaigue Alessandro S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 197960637-3

Razão Social: Lima Construções e Serviços LTDA
Cnpj: 42.540.677/0001-62

Endereço: Rua Manoel Roberto da Silva, 218, Garage, Tavares – PB, 58753-000
Telefone: (83) 99696-2411 | E-mail: lima.construcoes2021@gmail.com



d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.


Tavares – PB, 02 de Dezembro de 2024.

CNPJ: 42.540.677/0001-62
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000


Lima Construções e Serviços LTDA.
CNPJ: 42.540.677/0001-62
Edson Leite de Lima Junior
Proprietário


Kaique Alerrandro S. Da Silva
Engenheiro Civil
CRE - PB nº 161961637-3

Razão Social: Lima Construções e Serviços LTDA
Cnpj: 42.540.677/0001-62
Endereço: Rua Manoel Roberto da Silva, 218, Garage, Tavares – PB, 58753-000
Telefone: (83) 99696-2411 | E-mail: lima.construcoes2021@gmail.com

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	DATA :			BDI : 20,54%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.935,20
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	ORSE	m2	10,00	R\$ 364,57	R\$ 3.645,70
1.2	COMP-33061650	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - SINAPI (72898)	Composições Próprias	M³	500,00	R\$ 2,83	R\$ 1.415,00
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	50,00	R\$ 57,49	R\$ 2.874,50
2	SUPERESTRUTURA						R\$ 15.796,06
2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	6,00	R\$ 156,38	R\$ 938,28
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	15,75	R\$ 74,40	R\$ 1.171,80
2.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,00	R\$ 14,72	R\$ 6.859,52
2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	6,84	R\$ 455,10	R\$ 3.112,88
2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	207,00	R\$ 17,94	R\$ 3.713,58
3	ESTRUTURA						R\$ 14.976,96
3.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	6,00	R\$ 156,38	R\$ 938,28
3.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	6,00	R\$ 101,67	R\$ 610,02
3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	114,00	R\$ 12,93	R\$ 1.474,02
3.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	639,90	R\$ 11,57	R\$ 7.403,64
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,00	R\$ 455,10	R\$ 4.551,00
4	PAREDE						R\$ 47.418,40
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	400,00	R\$ 78,98	R\$ 31.592,00
4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	640,00	R\$ 3,86	R\$ 2.470,40
4.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	420,00	R\$ 31,80	R\$ 13.356,00
5	ESQUADRIAS						R\$ 3.785,69
5.1	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	6,25	R\$ 605,71	R\$ 3.785,69
6	PINTURA						R\$ 6.346,20
6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	420,00	R\$ 3,72	R\$ 1.562,40
6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	420,00	R\$ 11,39	R\$ 4.783,80
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 19.771,50	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 96.258,51	
VALOR TOTAL:						R\$ 116.030,01	


 CNPJ: 40.540.677/0001-62
 LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000


 Kaique Alexandre S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PB nº 161951637-3




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA :		BDI : 20,54%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.935,20	8,24%
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.796,06	16,41%
3	ESTRUTURA	R\$ 14.976,96	15,56%
4	PAREDE	R\$ 47.418,40	49,26%
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.785,69	3,93%
6	PINTURA	R\$ 6.346,20	6,59%
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 19.771,50	20,54%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19.771,50 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 96.258,51
		VALOR TOTAL:	R\$ 116.030,01

CNPJ: 42.540.677/0001-62
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PB nº 161951637-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA :		BDI : 20,54%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE SINAPI <small>Composições Próprias</small>	VERSÃO 2024/04 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA 114,59% 0,00%
LOCAL:	JURU - PB				

S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,96936364	R\$ 3,72	R\$ 3,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,94148209	R\$ 3,83	R\$ 7,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,98318079	R\$ 6,59	R\$ 26,25
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,99617447	R\$ 3,48	R\$ 3,47
I04813S	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	ORSE	m2	0,99617447	R\$ 278,16	R\$ 277,10
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,14942617	R\$ 16,63	R\$ 2,48
TOTAL Material:						R\$ 309,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,97149449	R\$ 18,21	R\$ 17,69
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,94335327	R\$ 13,65	R\$ 26,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,22
VALOR:						R\$ 364,57

COMP-33061650 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - SINAPI (72898) (M³)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00419979	R\$ 192,65	R\$ 0,81
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01079944	R\$ 167,30	R\$ 1,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01079944	R\$ 19,27	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 2,83


99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02737073	R\$ 23,08	R\$ 0,63
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00684268	R\$ 24,12	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 20,04	R\$ 8,26


 LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000


 Kaique Alexandre S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PB, nº 161951637-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA:		BDI: 20,54%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 19,85	R\$ 2,20
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 5,57	R\$ 4,14
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 15,62	R\$ 8,59
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 27,03	R\$ 0,69
					TOTAL Material:	R\$ 23,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70791146	R\$ 19,93	R\$ 14,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70799845	R\$ 24,11	R\$ 17,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00391010	R\$ 425,05	R\$ 1,66
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,66
					VALOR:	R\$ 57,49

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,24916477	R\$ 23,08	R\$ 5,75
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06155835	R\$ 24,12	R\$ 1,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 26,87	R\$ 35,89
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 13,82	R\$ 31,89
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 19,85	R\$ 4,12
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 4,83	R\$ 44,61
					TOTAL Material:	R\$ 116,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24427919	R\$ 19,93	R\$ 4,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15258304	R\$ 24,11	R\$ 27,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,64
					VALOR:	R\$ 156,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,86144265	R\$ 19,27	R\$ 74,40

CNPJ: 02.540.677/0001-52
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaïque Alexandre S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PB nº 161951637-3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA:	BDI : 20,54%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 74,40
VALOR:	R\$ 74,40

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,40	R\$ 0,61
00039017	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,21	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	SINAPI	H	0,05653908	R\$ 20,02	R\$ 1,13
88245	SINAPI	H	0,14878706	R\$ 24,41	R\$ 3,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	SINAPI	KG	0,99191374	R\$ 9,30	R\$ 9,22
TOTAL Serviço:					R\$ 9,22
VALOR:					R\$ 14,72

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	SINAPI	CHI	0,67996140	R\$ 0,38	R\$ 0,25
88830	SINAPI	CHP	0,74307248	R\$ 1,65	R\$ 1,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,47

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 117,12	R\$ 84,66
00001379	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,68	R\$ 246,60
00004721	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 92,23	R\$ 54,72
TOTAL Material:					R\$ 385,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	SINAPI	H	1,45478799	R\$ 16,07	R\$ 23,37
88316	SINAPI	H	2,29808863	R\$ 19,27	R\$ 44,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 67,65
VALOR:					R\$ 455,10

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 02.540.677/0001-62
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Arraújo da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PB nº 161951637-3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA :	BDI : 20,54%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,40	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,21	R\$ 0,24

TOTAL Material: R\$ 0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09582488	R\$ 20,02	R\$ 1,91
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24894713	R\$ 24,41	R\$ 6,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,98897005	R\$ 9,22	R\$ 9,11

TOTAL Serviço: R\$ 9,11

VALOR: R\$ 17,94

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23122243	R\$ 23,08	R\$ 5,33
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04887251	R\$ 24,12	R\$ 1,17

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 6,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 26,87	R\$ 30,79
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 13,82	R\$ 2,29
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 19,85	R\$ 3,15
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 4,83	R\$ 33,57

TOTAL Material: R\$ 69,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19694319	R\$ 19,93	R\$ 3,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89004240	R\$ 24,11	R\$ 21,45

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 25,37

VALOR: R\$ 101,67

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,40	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24

TOTAL Material: R\$ 0,85

CNPJ: 42.540.677/0001-62

LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA PB nº 161901637-3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA:	BDI : 20,54%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01737903	R\$ 20,02	R\$ 0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10616105	R\$ 24,41	R\$ 2,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99308755	R\$ 9,22	R\$ 9,15
TOTAL Serviço:						R\$ 9,15

VALOR:	R\$ 12,93
--------	-----------

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,40	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,21	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00917620	R\$ 20,02	R\$ 0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05595491	R\$ 24,41	R\$ 1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99741379	R\$ 9,30	R\$ 9,27
TOTAL Serviço:						R\$ 9,27

VALOR:	R\$ 11,57
--------	-----------

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,68	R\$ 19,25
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 42,33	R\$ 0,21
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,98	R\$ 0,83
TOTAL Material:						R\$ 20,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57667934	R\$ 24,62	R\$ 38,81
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78854275	R\$ 19,27	R\$ 15,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00891396	R\$ 527,18	R\$ 4,69

CNPJ: 42.540.677/0001-62
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Afenando S. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161951637-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB			DATA :		BDI : 20,54%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JURU - PB			SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	R\$ 4,69
----------------	----------

VALOR:	R\$ 78,98
--------	-----------

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06722915	R\$ 24,62	R\$ 1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02517391	R\$ 19,27	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,13

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00365268	R\$ 475,04	R\$ 1,73
TOTAL Serviço:						R\$ 1,73

VALOR:	R\$ 3,86
--------	----------

87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46667837	R\$ 24,62	R\$ 11,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23333918	R\$ 19,27	R\$ 4,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03003180	R\$ 527,18	R\$ 15,83
TOTAL Serviço:						R\$ 15,83

VALOR:	R\$ 31,80
--------	-----------

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 605,71	R\$ 605,71
TOTAL Material:						R\$ 605,71

VALOR:	R\$ 605,71
--------	------------


88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 9,58	R\$ 1,59
TOTAL Material:						R\$ 1,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06536339	R\$ 26,45	R\$ 1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02178779	R\$ 19,27	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,13

CNPJ: 42.540.677/0001-82
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CRECA nº 161951637-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB			DATA :		BDI : 20,54%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	JURU - PB			SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 3,72
--------	-----------------

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 27,03	R\$ 6,17
TOTAL Material:					R\$ 6,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15904085	R\$ 26,45	R\$ 4,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05317222	R\$ 19,27	R\$ 1,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,22

VALOR:	R\$ 11,39
--------	------------------

CNPJ: 42.540.677/0001-62
 LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000


Kaique Alexandre S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CRETA/PB nº 181951637-3



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA :	BDI : 20,54%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,59%
			70,27%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.935,20	100,00 %			100,00 %
			R\$ 7.935,20			R\$ 7.935,20
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.796,06	100,00 %			100,00 %
			R\$ 15.796,06			R\$ 15.796,06
3	ESTRUTURA	R\$ 14.976,96	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 7.488,48	R\$ 7.488,48		R\$ 14.976,96
4	PAREDE	R\$ 47.418,40		100,00 %		100,00 %
				R\$ 47.418,40		R\$ 47.418,40
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.785,69			100,00 %	100,00 %
					R\$ 3.785,69	R\$ 3.785,69
6	PINTURA	R\$ 6.346,20			100,00 %	100,00 %
					R\$ 6.346,20	R\$ 6.346,20
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 19.771,50	32,42 %	57,03 %	10,55 %	100,00 %
			R\$ 6.410,68	R\$ 11.275,70	R\$ 2.085,12	R\$ 19.771,50
		R\$ 116.030,01	R\$ 37.630,42	R\$ 66.182,58	R\$ 12.217,01	R\$ 116.030,01
			R\$ 37.630,42	R\$ 103.813,00	R\$ 116.030,01	


 CNPJ: 42.540.677/0001-62
 LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000


 Kaique Alessandro S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA PB nº 161951637-3



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	DATA :	BDI : 20,54%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		114,59%	70,27%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%
	Impostos	
I	IMPOSTOS (I), PIS, COFINS, ISSQN	6,50%
	TOTAL	6,50%

BDI = 20,54%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CNPJ 42.540.677/0001-62
 LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA PB nº 161951637-3



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	DATA :	BDI : 20,54%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,59%
			70,27%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,54%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,98%	8,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,86%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,27%	7,00%

A + B + C + D = 114,59% 70,27%

CNPJ: 42.540.677/0901-62
 LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CRETA-PB nº 161951637-3



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	DATA :	BDI : 20,54%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURADA EM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JURU-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JURU - PB	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
		CONSTRUÇÕES PRÓPRIAS	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,59%
			70,27%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

CNPJ: 42.540.677/0001-62
 LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Manoel Roberto da Silva, Centro
 Tavares - PB CEP: 58.753-000

Kaique Alessandro S. Da Silva
 Engenheiro Civil
 CRECA/PB nº 161951637-3

1000
1000
1000



1000
1000
1000